

○本巢市橋梁個別施設計画

本巢市では、通行の安全を確保し効率的な維持管理ができるよう個別施設計画を策定しました。

【対象施設】 下記一覧のとおり

【計画期間】 令和3年から令和11年まで

【対策の優先順位の考え方】 長寿命化修繕計画を行った橋長1.5m以上の橋梁数59橋の中から、主に幹線道路となる市道の橋梁を選定し、劣化・損傷状況、利用状況を考慮し対策優先順位を決定しました。

【個別施設の状況】 下記一覧のとおり

【対策内容・実施時期】 下記一覧のとおり

【計画期間内に要する対策概算費用】 下記一覧のとおり

※実施年度、点検結果及び概算工事費は、今後実施する点検の結果や災害対応等の要因により、見直すことがあります。

橋梁名	路線名	橋長(m)	架設年(西暦)	架設後経過年数	幅員(m)	橋梁の種類	点検実施年度	最新点検結果(I~IV)	点検計画											修繕・架替済み	修繕計画											修繕内容	概算事業費(千円)		
									R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R3	R4		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11								
市場橋	根尾0550号線	78.2	1928	94	4.8	鋼橋	H30	II			●							●		H26架替済														【PC単純中空床版橋】主桁工、H鋼桁橋補強工、桁架設工、H鋼桁橋部防水工、高欄工、変位制限構造工(H鋼桁橋)、支承工、落橋防止構造工(H鋼桁橋)、伸縮継手工、落橋防止構造工(PC橋部)、踏掛版(A1)	47,658
金山橋	本巢3097号線	36	1974	48	4.8	鋼橋	R1	I			●							●		H27修繕済													防護柵補修工、鋼桁塗装塗替工、伸縮装置補修工、排水管補修工、支承補修工、橋面舗装打換工、橋面防水工	12,848	
都築橋	糸貫3094号線	18.1	1979	43	9.8	鋼橋	R1	II			●							●		H28修繕済													伸縮装置設置工	2,793	
新軽海橋	真正2188号線	41	1969	53	6.8	鋼橋	R1	II			●							●		H29修繕済													橋面舗装打換工・橋梁防水工、防護柵補修工、伸縮装置取替工、鋼桁塗装塗替工、支承防錆工、断面補修工、ひびわれ注入工、排水管取替工	32,724	
新開橋	糸貫0001号線	21.7	1976	46	5	PC橋	R1	I			●							●		H26修繕済													防護柵部分取替工、断面修復工、排水管補修工	1,894	
末広橋	糸貫0004号線	20.9	2003	19	11.6	鋼橋	R1	II			●							●		H28修繕済													橋面補修工、伸縮装置取替工、排水管補修工	23,251	
塚町橋	糸貫1249号線	23.7	1980	42	5.2	鋼橋	R2	II				●								H29修繕済													橋面補修工、取付舗装工、支承補修工、伸縮装置取替工、排水管補修工	7,178	
鶴舞橋	糸貫2138号線	18.7	1978	44	6.7	鋼橋	R2	II				●								H30修繕済													橋面舗装打換工、橋面防水工、伸縮装置取替工、排水管補修工	7,347	
市場橋歩道橋	根尾0550号線	78.2	1969	53	2.3	鋼橋	R1	II				●						●		H30修繕済													塗装塗替工、伸縮装置取替工、排水管取替工	14,740	
2110-5橋	本巢2110号線	20.7	1981	41	9	PC橋	R1	I				●						●		H30修繕済													橋面舗装打換工、橋面防水工、伸縮装置取替工、断面修復工	16,253	
3118-1号橋	本巢3118号線	40	1971	51	1.2	吊り橋	H30	IV			●							●		R1撤去済													撤去	7,000	
西境橋	真正2090号線	15	1971	51	4.8	鋼橋	H27	III				●								R2修繕済													修繕工(鋼桁、支承)	5,933	
松田橋	根尾0360号線	25.2	1961	61	5	PC橋	R2	III				●								R3修繕済	●												修繕工(PC上部工、伸縮装置、防護柵、支承)	23,638	
共栄橋	根尾0750号線	64.4	1977	45	5	鋼橋	H27	III				●								R3修繕済	●												修繕工(鋼桁、支承、伸縮装置)	15,673	
桜橋	根尾0170号線	109.1	1971	51	5.2	鋼橋	H27	III				●								R4修繕済		●											修繕工(鋼桁、伸縮装置、防護柵)	102,835	
上原橋	根尾0810号線	48	1968	54	4.6	鋼橋	R2	III				●								R5補修済			●										修繕工(上部工、支承)	13,612	
新住吉橋	真正2152号線	20.1	1966	56	4	RC橋	R1	II				●						●														修繕工(上部工、伸縮装置)	5,239		
落合橋	根尾0281号線	17	1954	68	5.1	RC橋	R1	II				●							●													修繕工(上部工)	3,498		
2068-1号橋	本巢2068号線	20.6	1976	46	2.1	RC橋	R1	III				●							●					●								修繕工(上部工)	4,644		
2020-1号橋	本巢2020号線	10	不明	-	4.8	鋼橋	R1	II				●						●		R4修繕済		●											修繕工(上部工)	7,418	
数屋10号橋	糸貫1096号線	2	1973	49	5	RC橋	H30	III			●							●					●									修繕工(下部工)	3,136		
上保6号橋	糸貫3028号線	5	不明	-	3.4	RC橋	R2	III				●											●									修繕工(上部工)	5,367		
屋井6号橋	糸貫1168号線	2.1	1963	59	4.3	RC橋	H30	III			●							●					●									修繕工(下部工)	2,819		
一ノ瀬橋	本巢3039号線	28	1976	46	6	PC橋	R1	II				●						●						●								修繕工(支承、伸縮装置)	5,973		
大井橋	根尾0690号線	55	1970	52	4.4	鋼橋	R1	II				●						●								●						修繕工(支承、伸縮装置)	16,578		
神海橋	本巢3031号線	96	1978	44	6	鋼橋	R1	II				●						●									●					修繕工(鋼桁、上部工、伸縮装置、支承)	41,755		
小鹿橋	根尾0330号線	9	1958	64	5	RC橋	R2	II				●							●								●					修繕工(上部工、支承)	2,921		
白金橋	本巢1046号線	9	1950	72	8.8	RC橋	R2	II				●							●								●					修繕工(上部工、支承)	2,706		
有里9号橋	糸貫0002号線	5	不明	-	4.2	RC橋	R2	III				●							●					●								修繕工(上部工)	2,621		
おとい橋	糸貫0006号線	7	1972	50	4.6	RC橋	R2	II				●							●									●				修繕工(上部工)	2,288		
3240-1号橋	本巢3240号橋	10.2	不明	-	1.8	床板橋	R6	III				●						●										●				撤去	5,000		
杉ノ脇橋	根尾0520号線	7.6	不明	-	2.1	床板橋	R2	II				●							●									●				撤去	5,000		